




Генератор бензиновый GMGen GMH15000TS

GMGen®


power systems




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	13 кВА	10 кВт
основная (PRP)	12 кВА	9.6 кВт

Двигатель

Honda GX690

Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

Панель управления

(варианты поставки)

QM307 русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	4,2 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	107x56x93 см
Вес	210 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель Honda GX690



Основные характеристики

Количество цилиндров	2
Модель двигателя	GX690
Компоновка	V-образная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8.3:1
Рабочий объем	0,69 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	72 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	17,65 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,9 л
Тип топлива	бензин



Генератор LINZ Electric Alternator



Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator

Панель управления QM307



Индикация и измерение

Счетчик наработки

A поддерживает режим автозапуска ДГУ

RU поддерживает русский язык

Общие характеристики

Модель панели управления QM307

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги



Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования